

VÝROBNÍ HALA MORAVIA CANS 2 v Bojkovicích



Název a místo stavby (65):

Objekt č.16 – Výrobní hala
II.etapa výstavby
– MORAVIA CANS - Bojkovice

Investor:

MORAVIA CANS a.s. Tovární 532
687 71 Bojkovice (kraj Zlínský)
IČ: 46900616

Firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem kovových a plastových obalů pro použití v kosmetice a bytové chemii.

Projektant: stav. Antonín Škopík, TOPSTAV – Veselí n./M.

Doba realizace:

zahájení: 1. 6. 2006
dokončení: 30. 11. 2006

Základní technické parametry haly:

typ konstrukce:	hala:	přístavba (1.NP):	přístavba (2.NP):
šířka:	Astron AZM1	Astron AP	Astron AP
délka:	32,000 m	14,000 m	11,000 m
výška v okapu:	123,000 m	32,830 m	118,000 m
střeška / sklon:	+ 9,50/+ 12,50 m	+ 11,100	+ 8,600 m
zastavěná plocha:	sedlová / 9,375 %	pultová / 9,375 %	pultová / 4,0 %
	3 780 m ²	460 m ²	1 298 m ²

RUCHSTAV BUILDING a.s. Ostrava

dodal pro investora stavbu o celkovém finančním objemu 35,620.000 Kč (bez DPH) včetně všech pod dodávek.

Předmět a charakter prací:

Dodávka a montáž jednopodlažní haly s aplikací OS Astron se 2 přístavky. Větší z nich je dvoupodlažní, ale s betonovým mezistropem, uloženým na zděné nosné vestavbě. Součástí je zastřešení volné plochy mezi částí přístavku s mezistropem a sousední halou. Dodávka je bez otvorových výplní, ale s rozsáhlým příslušenstvím a vybavením (hřebenové a kopulové světlíky, prosvětlovací panely, odvodňovací systém Geberit Pluvia, 2 markýzy atd.).