

PŘÍSTAVBA HALY STILCE II v Purkarticích



Název a místo stavby (74):

název: Výrobní hala včetně navazujících objektů
místo: Písek – Purkartice 19

Investor: STILCE s.r.o. U Hřebčince 2538
397 01 Písek
Stanislav Kukrál, plant manager
IČ: 25172158

Projektant: HarPro, stavební inženýring a projekce, Volyně

Doba realizace:

zahájení: 17. 9. 2007
dokončení: 18. 2. 2008

Základní technické parametry haly:

typ konstrukce: Astron AZM2, asymetrická
šířka: 31,00 m
délka: 52,50 m

RUCHSTAV BUILDING a.s. Ostrava

provedl na stavbě pro objednatele práce a dodávky
v celkové výši 14,293.512 Kč (bez DPH).

Předmět a charakter stavebních prací:

Částečná rekonstrukce stávajícího skladového objektu, přístavba montované ocelové dvoulodní haly vč. spodní stavby, úpravy zpevněných ploch, ČOV, venkovní kanalizace a chladicí nádrž. Střešní plášť haly ze sendvičů tl.100 mm, stěnový ze sendvičů tl. 80 mm.

výška v okapu: 5,950 m
střecha / sklon: sedlová asymetr. / 6 %
zastavěná plocha: 1 628 m²